

Lieferung Herstellung Montage nicht zutreffendes bitte streichen

Liefern von

Pos. **Aluminium Sockelleisten**
Typ

Material: Aluminium eloxiert E6 / EV1

Profilbreite (in mm): mm

Profilhöhe (in mm): mm

Laufende Länge: lfm

lfm / Euro , , Euro

Hersteller / Liefernachweis:
ALU-PLAN® GmbH
 Hohe Straße 7 E-Mail: info@alu-plan.de
 D-92245 Kümmersbruck Internet: http://www.alu-plan.de
 Germany Telefon: +49 (0)9624 / 92 234 345
oder gleichwertiges nach Angabe

Liefern von

Pos.
Alternativ

**Aluminium Sockelleisten wie Vorposition
jedoch mit einer Pulverbeschichtung**
Typ -F

nach RAL-Karte K1 RAL (außer Metallic-Farben)

in Metallic-Farben RAL 9006 RAL 9007

in DB-Farbe 701 702 703

lfm / Euro , , Euro

Lieferung Herstellung Montage nicht zutreffendes bitte streichen

Herstellen von Innenecken – auf Gehrung zuschneiden

A_MI_G01

Pos. Für alle Innenecken sind passgenaue Gehrungsschnitte herzustellen.
je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Alle Schnitte sind stets von der Sichtseite vorzunehmen,
damit sich die gratigen Seiten auf der Rückseite befinden.

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten
sauber zu entgraten und mit einem Speziallack abzulacken

Stück Stück / Euro , , Euro

Herstellen von Außenecken – auf Gehrung zuschneiden

A_MA_G01

Pos. Für alle Außenecken sind passgenaue Gehrungsschnitte herzustellen.
je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Alle Schnitte sind stets von der Sichtseite vorzunehmen,
damit sich die gratigen Seiten auf der Rückseite befinden.

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten
sauber zu entgraten und mit einem Speziallack abzulacken

Stück Stück / Euro , , Euro

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung

DEV

Pos. Im Zuge der Montage sind die seitlichen Öffnungen
mittels Acryl-Fugenmasse in aufgehender Wandfarbe
bündig zur Wandoberfläche auszufüllen.

lfm lfm / Euro , , Euro

Lieferung Herstellung Montage nicht zutreffendes bitte streichen

Montage von Aluminium Sockelleisten der Vorposition

A_M_01

Pos.

Die Montage der Profile erfolgt durch Ankleben
z. B. Polymerkleber S78 oder gleichwertigen Kleber.

Alle Unebenheiten sind auszugleichen. Bei Gipsbauplatten kann
dies durch einen Gips-Ansetzbinders geschehen.

Die Weiterführung des Meterrisses an allen Wänden unter
Verwendung eines Lasergerätes oder einer Schlauchwaage
gehört zur Leistung des Bieters.

Auf Aufforderung durch die Bauleitung sind die montierten
Profile vor Maler- oder Putzarbeiten vor Beschädigungen
z.B. durch Folienanbringung zu schützen.

Die Schutzfolien sind auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen.

lfm lfm / Euro Euro Euro